

Referenzen



Bauvorhaben:

Haferblöcken, 22119 Hamburg
Erschließung 2. Bauabschnitt

Hauptleistung:

Herstellung eines Schmutzwassersiels DN 250
Herstellung eines Regenwassersiels bis DN 1000
850 m lange Sielbaugruben bis 4,0 m Tiefe
Verlegung von Kanalrohre HPP SN 16 DN 250, einschl. aller Formteile
Verlegung von Stahlbetonrohre bis DN 1000
10 St. Revisionschächte nach FHH Norm
4 St. Sedimentationsanlagen
5 St. Drosselschächte
Herstellung von Entwässerungsgräben und eines Regenrückhaltebeckens

Bausumme:

ca. 2,8 Mio. €

Auftraggeber:

Hamburger Immobilien-Entwicklungsgesellschaft mbH

Fertigstellungstermin:

2019

Ihr Ansprechpartner:

Meyer Tiefbau GmbH & Co. KG
Geschäftsstelle Hamburg
Lademannbogen 10 | 22339 Hamburg
[+49 040 507983-70](tel:+4904050798370)
info@meyer-bau.de