Referenzen

Bauvorhaben:
Winzeldorfer Straße, Gemeinde Bönningstedt
Erneuerung Regenwassersiel

Hauptleistung:
Erneuerung eines Regenwassersiel DN 400 bis DN 700
590 m lange Sielbaugrube bis 2,00 m Tiefe
Ausbau der Betonrohre DN 150 und der Revisionsschächte
Verlegung von Stahlbetonrohren DN 400 bis DN 700, einschl. aller Formteile
Erneuerung der Straßen- und Hausanschlussleitungen in SN 10 DN 150
8 St. Revisionsschächte nach FHH Norm
Asphalteinbau BK 1,8 nach Sielerneuerung
Instandsetzung der Gehwege nach Umschluss der Hausanschlussleitungen.

Bausumme:
ca. 0,6 Mio. €

Auftraggeber:
Hamburger Stadtentwässerung AöR

Fertigstellungstermin:
2018

Ihr Ansprechpartner:
Meyer Tiefbau GmbH & Co. KG
Geschäftsstelle Hamburg
Lademannbogen 10 | 22339 Hamburg
+49 040 507983-70
info@meyer-bau.de