Referenzen

Bauvorhaben:
Buchholz in der Nordheide, Tostedt
Erneuerung der B75 Tostedt-Trelder Berg

Hauptleistung:
Leistung:
70000 m² Asphlat fräsen 12cm Fahrbahn
2700 to Herstellung Asphalttragschicht Fahrbahn
14500 to Herstellung Asphaltbinderschicht Fahrbahn
70000 m² Herstellung Asphaltdeckschicht Fahrbahn

14300 m² Asphalt fräsen 3cm Radweg
400 to Herstellung Asphalttragschicht in Radweg
1050 to Herstellung Asphaltdeckschicht in Radweg

Herstellung von 600 m Hochbordanlagen
Ertüchtigung von mehreren Parkplätzen und Busbuchten innerhalb der Baustrecke
Erneuerung von Banketten auf 16000 m an Fahrbahn
Erneuerung von Banketten auf 13000 m an Radweg
Erneuerung des Radweges auf 8 km
Erneuerung des Brückenbauwerks über die Este
Herstellung einer Querungshilfe, sowie Rückbau eines Rechtsabbiegers an der B3 Abfahrt Wenzendorf
Es wurde die Asphaltdeck- und binderschicht auf 8 km Strecke zwischen Tostedt und Trelder Berg erneuert. Dabei wurden partiell die Asphalttragschichten erneuert, sowie die Bankette, beidseitig auf gesamter Strecke. Im Baufeld befinden sich zwei Brückenbauwerke, die erneuert wurden.

Bausumme:
ca. 3 Mio. €

Auftraggeber:
NLStBV Lüneburg

Fertigstellungstermin:
2019

Ansprechpartner:

Meyer Tiefbau GmbH & Co KG
Am Funkturm 25 | 29525 Uelzen
+49 581 8848-0
info@meyer-bau.de