

Referenzen



Bauvorhaben:

Hannoversche Straße, Hamburg-Harburg
Erstellung der Veloroute 11

Hauptleistung:

1.500 m² Asphaltfahrbahn aufnehmen
400 m³ Pechhaltige Schotterpacklage aufnehmen
800 m² Gehwegbefestigung aufnehmen
900 m³ Bodenabtrag
750 m³ Baugrube für Regenrückhaltung
150 m³ Regenwasserspeicher
100 m Regenwasserkanal DN 300 bis DN 600
380 m³ Frostschutzschichten
1.350 to Schottertragschicht
1.000 to Asphalttragschicht
400 to Asphaltbinderschicht
1.900 m² Asphaltdeckschicht
550 m² Gehwegplatten
530 m Bordsteine

Bausumme:

ca. 1,1 Mio €

Auftraggeber:

Bezirksamt Harburg

Fertigstellungstermin:

2021

Ansprechpartner:

Meyer Tiefbau GmbH & Co KG
Am Funkturm 25 | 29525 Uelzen
[+49 581 8848-0](tel:+4958188480)
info@meyer-bau.de

