

Referenzen



Bauvorhaben:

Uelzen, Uelzen OD Groß Liedern und OD Hanstedt B71
Straßenbau

Hauptleistung:

Groß Liedern:

- 8.750 m² Fräsarbeiten
- 3.000 m³ Erdarbeiten
- 7.200 m² Schottertragschicht herstellen
- 1.950 m Pflasterrinne aufnehmen
- 850 m² Pflasterdecke in gebundener Bauweise aufnehmen und wieder herstellen
- 680 m Hoch- / Rundbord setzen
- 6.900 m² Asphalttragschicht AC 22 TS herstellen
- 7.900 m² Asphaltbinderschicht SMA 16 BS herstellen
- 1.750 m Gussasphalt-Wasserlauf aus MA 8 S herstellen
- 7.000 m² Asphaltdeckschicht SMA 8 S herstellen
- 850 m² Asphaltdeckschicht AC 11 DS herstellen
- 3.900 m Anschlussfugen herstellen

Hanstedt II:

- 4.100 m² Fräsarbeiten
- 1.750 m³ Erdarbeiten
- 4.000 m² Schottertragschicht herstellen
- 4.050 m² Asphalttragschicht AC 22 TS und Asphaltbinderschicht SMA 16 BS herstellen
- 700 m Gussasphalt-Wasserlauf MA 8 S herstellen
- 3.850 m² Asphaltdeckschicht SMA 8 S herstellen
- 1.700 m Anschlussfugen herstellen

Növenthien:

- 3.100 m² Fräsarbeiten sowie Asphaltbinderschicht SMA 16 BS herstellen
- 300 m Gussasphalt-Wasserlauf MA 8 S herstellen
- 3.000 m² Asphaltdeckschicht SMA 8 S herstellen
- 1.800 m Anschlussfugen herstellen

Bausumme:

ca. 1,7 Mio €

Auftraggeber:
NLStBV Lüneburg

Fertigstellungstermin:
2024

Ansprechpartner:
Meyer Tiefbau GmbH & Co KG
Am Funkturm 25 | 29525 Uelzen
[+49 581 8848-0](tel:+4958188480)
info@meyer-bau.de