Referenzen







Bauvorhaben:
OL Breese, Landkreis Prignitz, Brandenburg
Neubau Hochwasserschutz-Anlage OL Breese, BL3b, Deich-km 0+000 bis 1+046
(Erdbau, Straßenbau, Wegebau, Leitungsbau, Landschaftsbau)

Hauptleistung:
Rückbau-, Verwertungs- und Entsorgungsarbeiten:
Baufeldfreimachung ca. 25.000m²
Rückbau und Entsorgung Stahlrohrleitung Gas DN 150 ca. 1.046 m
Rückbau und Entsorgung Rohrleitung PEHD DN 160 ca. 1.050 m
Rückbau und Verwertung von 5.500 to Asphalt
Rückbau und Verwertung von 4.600 to Schottertragschichtmaterial 0/45
Rückbau und Verwertung von 120 m Schutzleitplanken
Entsorgung von 302 to Bauschutt
Entsorgung von Wurzelreste ca. 160 to

Erdarbeiten:
Lieferung und Einbau von ca. 42.000 m³ Stützkörpermaterial
Abtrag und Aufbesserung sowie Andeckung von ca. 9.000 m³ Oberboden
Bodenabtrag von ca. 13.000 m³
Altdeichbodeneinbau von ca. 8.000 m³
Einbau Filtermaterial von ca. 1.000 m³
Einbau Schotterband von ca. 225 m³

Betonarbeiten:
Einbau von Beton C12/15 für Fundamentauflager Bord, Tor- und Zaunanlagen ca. 30 m³
Einbau von Beton C20/25 für Auflager und Ummantelung Rohrleitung TWDL ca. 120 m³

Leitungsbau:
Einbau TWDL PE HD 225 im gesteuerten Rohrvortrieb ca. 120 m
Einbau TWDL PE HD 225 im Rohrgraben ca. 100 m
Einbau TWDL PE HD 225 im Rohrgraben mit Betonauflager und Ummantelung ca. 40 m

Oberbauschichten ohne Bindemittel:
Einbau von Schottertragschicht 0/45 ca. 4.000 m³
Einbau Bankette Material 0-32/0-45 ca. 1.800 m³

Oberbauschichten aus Asphalt:
Einbau Asphalttragschicht AC 22 von 8.400 m²
Einbau von Asphaltdeckschicht SMA 8N von ca. 8.200 m²

Pflasterdecken, Plattenbeläge und Einfassungen:
Einbau von Pflasterstein 20x10x8 ca. 32 m²
Einfassung mit Betonhochstein ca. 40 m
Einbau von Palisaden ca. 4,00 m
Einbau von Treppenstufen ca. 3,00 m

Böschungs- und Sohlensicherung:
Verlegung von ca. 9.000 m² Bentonitmatten

Abdichtungsarbeiten im Wasserbau:
Einbau von ca. 1.500 m³ Dichtungsmaterial

Geschlossene Wasserhaltung:
Baugrube für Deichquerung TWDL, Länge ca. 45,00 m
Kopfbaugruben für Knotenpunkte 5,00 Stück

Bausumme:
ca. 2,8 Mio. €

Auftraggeber:
LFU Brandenburg

Fertigstellungstermin:
2021

Ihr Ansprechpartner:
Meyer Tiefbau GmbH & Co. KG
Geschäftsstelle Falkensee
Havelländer Weg 10 | 14612 Falkensee
+49 3322 12868-0
info@meyer-bau.de