

Referenzen



Bauvorhaben:

Großschirma, Sachsen

Sanierung der Oberflächenbefestigung und des Entwässerungssystems sowie Neubau einer Silowand

Hauptleistung:

3 Silokammern mit den Abmessungen 80/20 m zuzüglich Vorplätze

6.000 m² Asphalt fräsen und neue Walzasphaltdeckschicht einbauen

740 m Entwässerungskanal DN 160 bis DN 500 ausbauen und durch längskraftschlüssiges System ersetzen

43 Stück verschweißte Ablaufsystemschächte der Firma SABUG in das neue Entwässerungssystem integrieren

80 m senkrechte Silowand abbrechen und durch eine neue Silowand aus Betonfertigteilen mit einer Höhe von 400 cm ersetzen

Bausumme:

ca. 0,8 Mio. €

Auftraggeber:

Großvoigtsberg Agrar GmbH

Fertigstellungstermin:

2024

Ihr Ansprechpartner:

Meyer Tiefbau GmbH & Co. KG

Am Funkturm 25 | 29525 Uelzen

[+49 581 8848-0](tel:+4958188480)

info@meyer-bau.de