## Referenzen







**Bauvorhaben**:
Ahrensburg, Schleswig-Holstein
Deckenerneuerung

**Hauptleistung**:
Alle Fräsarbeiten und Asphalteinbauarbeiten wurden am Wochenende ausgeführt, um die Verkehrseinschränkungen gering zu halten.
Abschnitt I: Bei der Doppeleiche/ Woldenhorn

- 5750 m² ADS+ABS bis 13 cm gefräst
- 5750 m² AC 16 BS eingebaut
- 5850 m² SMA 8 S eingebaut (gestaffelter Einbau mit 2 Fertigern)
- 100 m² Gussasphaltwasserlauf eingebaut
- 10 Straßenabläufe und 80 m Wasserlauf aus Betonsteinpflaster erneuert
- 37 Schachtabdeckungen auf Höhe gesetzt

Abschnitt II: Alter Postweg
4300 m² ADS bis 4 cm gefräst

- 4300 m² AC 8 DS eingebaut (gestaffelter Einbau mit 2 Fertigern)
- 400 m² AC 16 BS als Vorprofilierung eingebaut
- 4 Straßenabläufe und 60 m Wasserlauf aus Betonsteinpflaster erneuert
- 6 Schachtabdeckungen auf Höhe gesetzt

**Bausumme**:
ca. 0,4 Mio. €

**Auftraggeber**:
Stadt Ahrensburg

**Fertigstellungstermin**:
2018

**Ansprechpartner:**
Meyer Tiefbau GmbH & Co KG
Am Funkturm 25 | 29525 Uelzen
+49 581 8848-0
info@meyer-bau.de