ZUSAMMEN BAUEN **SEIT 1860**

Hamburg Nordheimstraße, Sielumbau



Bauvorhaben:

Sielumbau in Vorbereitung für die neue U-Bahn-Linie U5 in der Nordheimstraße in Hamburg.

Hauptleistungen:
- 539 m Verlegung Mischwassersiel DN 300 bis DN 600, Klasse VIn (550/1000)
- 15 m Pressung DN 450 im Bereich der zukünftigen U5-Haltestelle Nordheimstraße
- 77 m Erneuerung DN 1000 in der Hebebrandstraße

Bausumme:
ca. 1,5 Mio. €

Auftraggeber:
Hamburger Stadtentwässerung AöR

Fertigstellungstermin:
2023

Ihr Ansprechpartner:
Meyer Tiefbau GmbH & Co. KG
Geschäftsstelle Hamburg
Kleine Bahnstraße 10 I 22525 Hamburg